

# Planilha de Orçamento GLOBAL

1/12/2010  
Página 1 de 2

Obra: 24/10 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SAO JOSE  
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR

Endereço: AV. 25 DE JULHO, 538  
Cidade: CORONEL PILAR/RS

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
<b>1. TERRAPLENAGEM</b>				
.1 DESMATAM.DESTOC.ARVORES d=<15cm E LIMPEZ.TER.	7.386,00 M2	0,46	0,05	
		3.397,56	369,30	3.766,86
.2 ESC.,CARGA,TRANSP.E DESC.EM TER.1a CAT,D4 DMT 500m	9.136,00 M3	6,00	1,54	
		54.816,00	14.069,44	68.885,44
.3 ESC.,CARGA,TRANSP.E DESC.MEC.VALA 1aCat,2m-DMT 1,5Km	3.230,00 M3	5,40	3,65	
		17.442,00	11.789,50	29.231,50
.4 ESC.,CARGA,TRANSP.E DESC.EM TER.1a.CAT, DMT 3Km	2.592,00 M3	9,96	2,16	
		25.816,32	5.598,72	31.415,04
.5 ESC.,CARGA,TRANSPORTE 3a.CAT. - 500m	624,00 M3	54,00	5,50	
		33.696,00	3.432,00	37.128,00
.6 ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÕES DE BOTA FORA-DTM 2Km	9.005,00 M3	1,74	0,31	
		15.668,70	2.791,55	18.460,25
.7 REMOCAO DE SOLOS INSERVIVEIS	2.580,00 M3	9,06	1,80	
		23.374,80	4.644,00	28.018,80
.8 COMPACTACAO DE ATERROS - 100%PN	6.577,00 M2	2,34	0,50	
		15.390,18	3.288,50	18.678,68
		<b>189.601,56</b>	<b>45.983,01</b>	<b>235.584,57</b>
<b>Total de TERRAPLENAGEM</b>		<b>189.601,56</b>	<b>45.983,01</b>	<b>235.584,57</b>
<b>2. PAVIMENTAÇÃO</b>				
.1 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	23.489,00 M2	1,92	0,10	
		45.098,88	2.348,90	47.447,78
.2 CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA	591,00 M3	54,00	1,44	
		31.914,00	851,04	32.765,04
.3 BASE DE BRITA GRADUADA (e=20cm)	3.664,00 M3	93,60	4,32	
		342.950,40	15.828,48	358.778,88
.4 IMPRIMACAO ASFALTICA COM CM-30	17.826,00 M2	4,21	0,18	
		75.047,46	3.208,68	78.256,14
.5 PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C	17.334,00 M2	1,56	0,11	
		27.041,04	1.906,74	28.947,78
.6 CBUQ - CONCRETO BETUMINOS USINADO A QUENTE (e=5cm)	867,00 T	612,00	10,20	
		530.604,00	8.843,40	539.447,40
		<b>1.052.655,78</b>	<b>32.987,24</b>	<b>1.085.643,02</b>
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1.052.655,78</b>	<b>32.987,24</b>	<b>1.085.643,02</b>
<b>3. DRENAGEM PLUVIAL</b>				
.1 ESCAVACAO EM VALA, MAT. 1a CAT.	2.383,00 M3	12,60	1,20	
		30.025,80	2.859,60	32.885,40
.2 ESCAVACAO EM VALA, MAT. 3a CAT.	173,00 M3	95,40	4,56	
		16.504,20	788,88	17.293,08
.3 BUEIRO C/TUBO CONCRETO C-2 M/F - 400mm	20,00 M	117,60	6,00	
		2.352,00	120,00	2.472,00
.4 BUEIRO C/TUBO CONCRETO - CA-2 M/F- 600mm	65,00 M	211,20	10,80	
		13.728,00	702,00	14.430,00
.5 BUEIRO C/ TUBO CONCRETO CA-2 M/F - 800mm	42,00 M	199,56	17,95	
		8.381,52	753,90	9.135,42
.6 BUEIRO C/ TUBO CONCRETO CA-2 M/F - 1000mm	15,00 M	282,35	27,24	
		4.235,25	408,60	4.643,85
.7 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALAS	542,00 M3	11,40	0,96	
		6.178,80	520,32	6.699,12
.8 CAIXA COLETORA 160x140x100cm ALV./TAMPA CONCRETO	4,00 UN	936,00	54,00	
		3.744,00	216,00	3.960,00
.9 CAIXA COLETORA 120x120x120cm ALV.C/TAMPA CONCRETO	7,00 UN	948,00	60,00	
		6.636,00	420,00	7.056,00
.10 ALA PARA BUEIROS	11,00 UN	540,00	120,00	
		5.940,00	1.320,00	7.260,00
.11 MEIA CANA CONCRETO SIMPLES- 400mm	30,00 M	42,00	1,80	
		1.260,00	54,00	1.314,00
.12 SARJETA CONCRETO L=600mm	25,00 M	45,60	8,63	
		1.140,00	215,75	1.355,75
		<b>100.125,57</b>	<b>8.379,05</b>	<b>108.504,62</b>
<b>Total de DRENAGEM PLUVIAL</b>		<b>100.125,57</b>	<b>8.379,05</b>	<b>108.504,62</b>
<b>4. DEMARCAÇÃO DA PISTA</b>				
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE PAV. ASFALTICO (L=10 cm)	985,00 M2	18,60	3,00	

# Planilha de Orçamento GLOBAL

1/12/2010  
Página 2 de 2

Obra: 24/10 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SAO JOSE  
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR

Endereço: AV. 25 DE JULHO, 538  
Cidade: CORONEL PILAR/RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			18.321,00	2.955,00	21.276,00
.2 PLACA CIRC. SEMI-REFLETIVA TIPO I-A - regulamentação	2,00	M2	234,00	16,58	
			468,00	33,16	501,16
.3 PLACA SEMI-REFLETIVA C/ QUADRO ADVERTENCIA	2,00	M2	234,00	17,34	
			468,00	34,68	502,68
.4 SUPORTE MADEIRA P/PLACAS 7,5x7,5 cm	8,00	UN	24,00	1,80	
			192,00	14,40	206,40
<b>Total de DEMARCAÇÃO DA PISTA</b>			<b>19.449,00</b>	<b>3.037,24</b>	<b>22.486,24</b>
<b>5. SERVIÇOS</b>					
.1 DESLOCAMENTO DE REDE TELEFONICA	1,00	UN	1.200,00	3.600,00	
			1.200,00	3.600,00	4.800,00
<b>Total de SERVIÇOS</b>			<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>1.363.031,91</b>	<b>93.986,54</b>	<b>1.457.018,45</b>