

Planilha de Orçamento GLOBAL

27/3/2013
Página 1 de 2Obra: 01/12 - PAVIMENTAÇÃO ACESSO L. SAO BARTOLOMEU
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAREndereço: ESTRADA ACESSO L. SAO BARTOLOMEU
Cidade: CORONEL PILAR

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	
1. TERRAPLENAGEM					
.1 LIMPEZA DO TERRENO	480,00	M2	0,33	0,13	
			158,40 (30,00%)	62,40 (30,00%)	220,80
.2 ESC.,CARGA,TRANSP.E DESC.EM TER.1a.CAT, DMT 1Km	1.085,00	M3	3,90	1,69	
			4.231,50 (30,00%)	1.833,65 (30,00%)	6.065,15
.3 ESCAVACAO CARGA E TRANSP. MAT. 3a. C/EXPLOSIVO	45,00	M3	52,00	21,45	
			2.340,00 (30,00%)	965,25 (30,00%)	3.305,25
.4 ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÕES DE BOTA FORA-DTM 2Km	1.055,00	M3	1,43	0,65	
			1.508,65 (30,00%)	685,75 (30,00%)	2.194,40
.5 REMOCAO DE SOLOS INSERVIVEIS	72,00	M3	8,45	3,25	
			608,40 (30,00%)	234,00 (30,00%)	842,40
.6 COMPACTACAO DE ATERROS - 100%PN	147,00	M2	3,90	1,56	
			573,30 (30,00%)	229,32 (30,00%)	802,62
.7 ESCAV. CARGA, E TRANSP. MAT. 1a CAT. EM JAZIDA-DTM 1000m	193,00	M3	4,16	1,56	
			802,88 (30,00%)	301,08 (30,00%)	1.103,96
Total de TERRAPLENAGEM			10.223,13	4.311,45	14.534,58
2. PAVIMENTAÇÃO					
.1 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	1.280,00	M2	1,95	0,13	
			2.496,00 (30,00%)	166,40 (30,00%)	2.662,40
.2 CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA	39,00	M3	38,35	2,60	
			1.495,65 (30,00%)	101,40 (30,00%)	1.597,05
.3 TRANSPORTE BRITA ANTI INTRUSIVA0DTM 30KM	88,00	T	26,00	1,56	
			2.288,00 (30,00%)	137,28 (30,00%)	2.425,28
.4 BASE DE BRITA GRADUADA (e=20cm)	237,00	M3	91,00	5,20	
			21.567,00 (30,00%)	1.232,40 (30,00%)	22.799,40
.5 TRANSP. BRITA GRADUADA-DTM 30KM	490,00	T	20,15	1,56	
			9.873,50 (30,00%)	764,40 (30,00%)	10.637,90
.6 IMPRIMACAO ASFALTICA COM CM-30	1.152,00	M2	3,25	0,26	
			3.744,00 (30,00%)	299,52 (30,00%)	4.043,52
.7 PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C	1.120,00	M2	1,30	0,13	
			1.456,00 (30,00%)	145,60 (30,00%)	1.601,60
.8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (MASSA)	56,00	M3	442,00	26,00	
			24.752,00 (30,00%)	1.456,00 (30,00%)	26.208,00
.9 TRANSP. MAT. ASFALTICO-DTM30KM	134,50	T	26,00	1,56	
			3.497,00 (30,00%)	209,82 (30,00%)	3.706,82
Total de PAVIMENTAÇÃO			71.169,15	4.512,82	75.681,97
3. DRENAGEM PLUVIAL					
.1 ESCAVACAO EM VALA, MAT. 1a CAT.	82,00	M3	9,10	3,90	
			746,20 (30,00%)	319,80 (30,00%)	1.066,00
.2 ESCAVACAO EM VALA, MAT. 3a CAT.C/EXPLOSIVO	21,00	M3	97,50	39,00	
			2.047,50 (30,00%)	819,00 (30,00%)	2.866,50
Total de DRENAGEM PLUVIAL			2.793,70	1.138,80	3.932,50
4. SINALIZAÇÃO					
.1 PINTURA ACRILICA NO EIXO DA PISTA (AMAELO) (L=10 cm)	32,00	M2	13,00	5,20	
			416,00 (30,00%)	166,40 (30,00%)	582,40
.2 PINTURA ACRILICA BORDO DA PISTA (BRANCA) (L=12cm)	38,50	M2	13,00	5,20	
			500,50 (30,00%)	200,20 (30,00%)	700,70
.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO - REGULAMENTAÇÃO	2,00	UN	195,00	78,00	
			390,00 (30,00%)	156,00 (30,00%)	546,00
.4 SUPORTE MADEIRA P/PLACAS 7,5x7,5 cm	2,00	UN	26,00	9,75	
			52,00 (30,00%)	19,50 (30,00%)	71,50
Total de SINALIZAÇÃO			1.358,50	542,10	1.900,60
5. OUTROS					
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	3,00	M2	227,50	91,00	
			682,50 (30,00%)	273,00 (30,00%)	955,50
.2 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	1.280,00	M2	0,46	0,26	
			588,80 (30,00%)	332,80 (30,00%)	921,60

Planilha de Orçamento GLOBAL

27/3/2013
Página 2 de 2

Obra: 01/12 - PAVIMENTAÇÃO ACESSO L. SAO BARTOLOMEU
 Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR

Endereço: ESTRADA ACESSO L. SAO BARTOLOMEU
 Cidade: CORONEL PILAR

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	
.3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	VB	2.990,00	650,00	3.640,00
			2.990,00 (30,00%)	650,00 (30,00%)	
.4 INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	1,00	VB	1.820,00	455,00	2.275,00
			1.820,00 (30,00%)	455,00 (30,00%)	
Total de OUTROS			6.081,30	1.710,80	7.792,10
TOTAL DO ORÇAMENTO			91.625,78	12.215,97	103.841,75