

Planilha de Orçamento GLOBAL

27/3/2013
Página 1 de 2Obra: 02/12 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SAO BARTOLOMEU - 2a ETAPA
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAREndereço: ESTRADA ACESSO L. SAO BARTOLOMEU
Cidade: CORONEL PILAR

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material(BDI)	Mão-de-Obra(BDI)	
1. TERRAPLENAGEM					
.1 LIMPEZA DO TERRENO	480,00	M2	0,33	0,13	
			158,40(30,00%)	62,40(30,00%)	220,80
.2 ESC.,CARGA,TRANSP.E DESC.EM TER.1a.CAT, DMT 1Km	1.320,00	M3	3,90	1,69	
			5.148,00(30,00%)	2.230,80(30,00%)	7.378,80
.3 ESCAVACAO CARGA E TRANSP. MAT. 3a. C/EXPLOSIVO	180,00	M3	52,00	21,45	
			9.360,00(30,00%)	3.861,00(30,00%)	13.221,00
.4 ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÕES DE BOTA FORA-DTM 2Km	1.425,00	M3	1,43	0,65	
			2.037,75(30,00%)	926,25(30,00%)	2.964,00
.5 REMOCAO DE SOLOS INSERVIVEIS	72,00	M3	8,45	3,25	
			608,40(30,00%)	234,00(30,00%)	842,40
.6 COMPACTACAO DE ATERROS - 100%PN	238,00	M2	3,90	1,56	
			928,20(30,00%)	371,28(30,00%)	1.299,48
.7 ESCAV. CARGA, E TRANSP. MAT. 1a CAT. EM JAZIDA-DTM 1000m	238,00	M3	4,16	1,56	
			990,08(30,00%)	371,28(30,00%)	1.361,36
Total de TERRAPLENAGEM			19.230,83	8.057,01	27.287,84
2. PAVIMENTAÇÃO					
.1 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	1.280,00	M2	1,95	0,13	
			2.496,00(30,00%)	166,40(30,00%)	2.662,40
.2 CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA	39,00	M3	38,35	2,60	
			1.495,65(30,00%)	101,40(30,00%)	1.597,05
.3 TRANSPORTE BRITA ANTI INTRUSIVA0DTM 30KM	88,00	T	26,00	1,56	
			2.288,00(30,00%)	137,28(30,00%)	2.425,28
.4 BASE DE BRITA GRADUADA (e=20cm)	237,00	M3	91,00	5,20	
			21.567,00(30,00%)	1.232,40(30,00%)	22.799,40
.5 TRANSP. BRITA GRADUADA-DTM 30KM	490,00	T	20,15	1,56	
			9.873,50(30,00%)	764,40(30,00%)	10.637,90
.6 IMPRIMACAO ASFALTICA COM CM-30	1.152,00	M2	3,25	0,26	
			3.744,00(30,00%)	299,52(30,00%)	4.043,52
.7 PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C	1.120,00	M2	1,30	0,13	
			1.456,00(30,00%)	145,60(30,00%)	1.601,60
.8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (MASSA)	56,00	M3	442,00	26,00	
			24.752,00(30,00%)	1.456,00(30,00%)	26.208,00
.9 TRANSP. MAT. ASFALTICO-DTM30KM	134,50	T	26,00	1,56	
			3.497,00(30,00%)	209,82(30,00%)	3.706,82
Total de PAVIMENTAÇÃO			71.169,15	4.512,82	75.681,97
3. DRENAGEM PLUVIAL					
.1 ESCAVACAO EM VALA, MAT. 1a CAT.	72,00	M3	9,10	3,90	
			655,20(30,00%)	280,80(30,00%)	936,00
.2 ESCAVACAO EM VALA, MAT. 3a CAT.C/EXPLOSIVO	31,00	M3	97,50	39,00	
			3.022,50(30,00%)	1.209,00(30,00%)	4.231,50
Total de DRENAGEM PLUVIAL			3.677,70	1.489,80	5.167,50
4. SINALIZAÇÃO					
.1 PINTURA ACRILICA NO EIXO DA PISTA (AMAELO) (L=10 cm)	32,00	M2	13,00	5,20	
			416,00(30,00%)	166,40(30,00%)	582,40
.2 PINTURA ACRILICA BORDO DA PISTA (BRANCA) (L=12cm)	38,50	M2	13,00	5,20	
			500,50(30,00%)	200,20(30,00%)	700,70
.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO - REGULAMENTAÇÃO	3,00	UN	195,00	78,00	
			585,00(30,00%)	234,00(30,00%)	819,00
.4 SUPORTE MADEIRA P/PLACAS 7,5x7,5 cm	3,00	UN	26,00	9,75	
			78,00(30,00%)	29,25(30,00%)	107,25
Total de SINALIZAÇÃO			1.579,50	629,85	2.209,35
5. OUTROS					
.1 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	1.280,00	M2	0,46	0,26	
			588,80(30,00%)	332,80(30,00%)	921,60
.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	VB	2.990,00	650,00	
			2.990,00(30,00%)	650,00(30,00%)	3.640,00

Planilha de Orçamento GLOBAL

27/3/2013
Página 2 de 2

Obra: 02/12 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SAO BARTOLOMEU - 2a ETAPA
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR

Endereço: ESTRADA ACESSO L. SAO BARTOLOMEU
Cidade: CORONEL PILAR

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material ^(BDI)	Mão-de-Obra ^(BDI)	
Total de OUTROS			3.578,80	982,80	4.561,60
TOTAL DO ORÇAMENTO			99.235,98	15.672,28	114.908,26