

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/06/2015
Página 1 de 3Obra: 03/2015 - CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAREndereço: AV. 25 DE JULHO
Cidade: CORONEL PILAR

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	40,00	M	62,50	65,24	
			2.500,00	2.609,60	5.109,60
.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	3,00	M2	250,00	25,28	
			750,00	75,84	825,84
.3 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	36,00	M2	1,76	2,53	
			63,36	91,08	154,44
.4 LIMPEZA DO TERRENO	40,00	M2	0,00	3,16	
			0,00	126,40	126,40
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			3.313,36	2.902,92	6.216,28
2. FUNDAÇÕES					
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	7,00	M3	7,70	1,64	
			53,90	11,48	65,38
.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM AREIA, DE 2 A 3 M	3,00	M3	0,00	31,74	
			0,00	95,22	95,22
Total de FUNDAÇÕES			53,90	106,70	160,60
3. ESTRUTURA					
.1 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,00	M3	890,75	502,95	
			890,75	502,95	1.393,70
.2 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	0,75	M3	1.815,94	1.161,19	
			1.361,96	870,89	2.232,85
.3 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	3,40	M3	1.401,50	926,01	
			4.765,10	3.148,43	7.913,53
.4 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CERAMICA	72,18	M2	72,51	14,53	
			5.233,77	1.048,78	6.282,55
.5 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	40,10	M	43,55	21,91	
			1.746,36	878,59	2.624,95
Total de ESTRUTURA			13.997,94	6.449,64	20.447,58
4. INST. ELETRICAS					
.1 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPAC. 2X15W COMPLETA	2,00	UN	74,30	30,94	
			148,60	61,88	210,48
.2 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPAC. 1X15W COMPLETA	7,00	UN	59,95	25,79	
			419,65	180,53	600,18
.3 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	2,00	UN	17,73	12,91	
			35,46	25,82	61,28
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS	3,00	UN	9,13	7,74	
			27,39	23,22	50,61
.5 QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR-ATE 4 DISJUNTORES	1,00	UN	37,50	56,73	
			37,50	56,73	94,23
.6 ENFIAÇÃO E ELETRODUTOS	1,00	UN	3.750,00	750,00	
			3.750,00	750,00	4.500,00
Total de INST. ELETRICAS			4.418,60	1.098,18	5.516,78
5. INST. HIDROSSANITARIAS					
.1 FOSSA SEPTICA CAPAC. MIN. 2.200L	1,00	UN	1.625,00	142,71	
			1.625,00	142,71	1.767,71
.2 FILTRO ANAEROBIO CAPACIDADE MIN. 1.500L	1,00	UN	1.062,50	116,55	
			1.062,50	116,55	1.179,05
.3 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	3,00	UN	432,05	104,65	
			1.296,15	313,95	1.610,10
.4 CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBTIR	3,00	UN	125,00	39,25	
			375,00	117,75	492,75
.5 MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS	1,00	UN	492,30	83,73	
			492,30	83,73	576,03
.6 TORNEIRA P/LAVATORIO	4,00	UN	106,28	18,31	

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/06/2015
Página 2 de 3Obra: 03/2015 - CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAREndereço: AV. 25 DE JULHO
Cidade: CORONEL PILAR

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			425,12	73,24	498,36
.7 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO)	3,22	M2	148,65	30,28	
			478,65	97,50	576,15
.8 BANCADA GRANITO P/ LAVAT.	4,00	UN	875,00	187,50	
			3.500,00	750,00	4.250,00
.9 TUBOS/CONEXÕES/REGISTROS	1,00	VM	2.500,00	1.000,00	
			2.500,00	1.000,00	3.500,00
.10 PAPELEIRA METALICA	3,00	UN	32,60	4,23	
			97,80	12,69	110,49
.11 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 250 L	1,00	UN	187,50	91,58	
			187,50	91,58	279,08
.12 BARRAS SEGURANÇA PNE-BACIA SANIT.	3,00	UN	187,50	31,25	
			562,50	93,75	656,25
.13 BARRA SEG. PNE - P/ LAVAT.	2,00	UN	125,00	31,25	
			250,00	62,50	312,50
Total de INST. HIDROSSANITARIAS			12.852,52	2.955,95	15.808,47
6. PAREDES E PAINEIS					
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	86,50	M2	100,00	39,85	
			8.650,00	3.447,03	12.097,03
.2 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	51,00	M2	61,59	28,95	
			3.141,09	1.476,45	4.617,54
Total de PAREDES E PAINEIS			11.791,09	4.923,48	16.714,57
7. ESQUADRIAS					
.1 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO COMPLETA	4,20	M2	714,28	45,94	
			2.999,98	192,95	3.192,93
.2 PORTA DE ABRIR ALUMINIO C/FECHO	4,32	M2	526,94	41,98	
			2.276,38	181,35	2.457,73
.3 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO	3,00	M2	364,28	37,98	
			1.092,84	113,94	1.206,78
.4 VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM BORRACHA	3,00	M2	63,25	56,93	
			189,75	170,79	360,54
.5 PAINEL BLOCOS VIDRO-20CM	1,40	M2	340,24	90,45	
			476,34	126,63	602,97
.6 PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM	3,00	M	79,89	18,05	
			239,67	54,15	293,82
Total de ESQUADRIAS			7.274,96	839,81	8.114,77
8. COBERTURA					
.1 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM.	35,00	M2	23,16	12,65	
			810,60	442,75	1.253,35
.2 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)	35,00	M2	36,50	12,54	
			1.277,50	438,90	1.716,40
.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	7,00	M	83,75	27,09	
			586,25	189,63	775,88
.4 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	49,00	M	32,09	5,06	
			1.572,41	247,94	1.820,35
Total de COBERTURA			4.246,76	1.319,22	5.565,98
9. REVESTIMENTOS					
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	310,00	M2	2,40	5,58	
			744,00	1.729,80	2.473,80
.2 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA	310,00	M2	4,01	20,15	
			1.243,10	6.246,50	7.489,60
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	123,00	M2	1,30	12,23	
			159,90	1.504,29	1.664,19
.4 REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	137,10	M2	22,89	9,03	

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/06/2015
Página 3 de 3

Obra: 03/2015 - CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR

Endereço: AV. 25 DE JULHO
Cidade: CORONEL PILAR

Item/Descrição	Qty.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			3.138,22	1.238,01	4.376,23
.5 PISO CERAMICO COM ARGAM. COLANTE	35,00	M2	24,25	27,49	
			848,75	962,15	1.810,90
.6 ARGAMASSA CONTRAPISO CI-AR.MEDIA 1:3	1,50	M3	340,73	84,64	
			511,10	126,96	638,06
.7 REVEST. CERÂMICO EXTERNO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB.	4,00	M2	187,50	50,00	
			750,00	200,00	950,00
Total de REVESTIMENTOS			7.395,07	12.007,71	19.402,78
10. PINTURAS					
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	123,00	M2	1,58	6,50	
			194,34	799,50	993,84
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	123,00	M2	4,81	11,50	
			591,63	1.414,50	2.006,13
Total de PINTURAS			785,97	2.214,00	2.999,97
11. PAV. EXTERNA					
.1 MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD.7X10CM(DEM.QUADRA)	15,00	M	15,00	24,41	
			225,00	366,15	591,15
.2 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO 6,5CM	12,50	M2	37,50	12,63	
			468,75	157,88	626,63
Total de PAV. EXTERNA			693,75	524,03	1.217,78
12. LIMPEZA FINAL					
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	36,00	M2	0,00	15,88	
			0,00	571,68	571,68
Total de LIMPEZA FINAL				571,68	571,68
TOTAL DO ORÇAMENTO			66.823,92	35.913,32	102.737,24