

Planilha de Orçamento GLOBAL

22/07/2015
Página 1 de 1Obra: 04/2015 - COBERTURA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAREndereço: ESTAÇÃO DE TRANSBORDO
Cidade: CORONEL PILAR

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. INICIAIS					
.1 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	50,00	M2	1,76	2,64	
			88,00	132,00	220,00
.2 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	50,00	M3	7,70	1,71	
			385,00	85,50	470,50
.3 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	5,00	M3	0,00	43,05	
			0,00	215,25	215,25
Total de INICIAIS			473,00	432,75	905,75
2. GALPAO					
.1 SAPATA CONCRETO FCK15MPA-COMPLETA	2,50	M3	562,50	524,83	
			1.406,25	1.312,08	2.718,33
.2 ESTRUTURA METAL.TESOURA 1 AGUAS	50,00	M2	199,24	0,00	
			9.962,00	0,00	9.962,00
.3 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)	66,00	M2	27,50	13,08	
			1.815,00	863,28	2.678,28
.4 CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK15MPA-COMPLETA	1,00	M3	1.027,50	741,48	
			1.027,50	741,48	1.768,98
Total de GALPAO			14.210,75	2.916,84	17.127,59
3. PISO					
.1 REGULARIZACAO DO TERRENO	50,00	M3	0,00	11,04	
			0,00	552,00	552,00
.2 LASTRO MECANICO COM BRITA E PEDRISCO (E=10CM)	50,00	M2	9,41	0,15	
			470,50	7,50	478,00
.3 CONCRETO ARMADO FCK18MPA C/FORMAS	7,50	M3	525,43	440,43	
			3.940,73	3.303,23	7.243,96
Total de PISO			4.411,23	3.862,73	8.273,96
TOTAL DO ORÇAMENTO			19.094,98	7.212,32	26.307,30