



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CORONEL PILAR

Obra:
Adequação do PPCI;

Local:
**Centro Cultural Villas Boas
Coronel Pilar**

pu
HL

MEMORIAL DESCRITIVO

INICIAIS:

O presente memorial descreve os elementos relacionados à execução de a obra que tem como objetivo a adequação das instalações ao PPCI- Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, e aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Todos os materiais e/ou equipamentos a serem empregados na obra deverão ser de qualidade certificada, novos e compatíveis com os respectivos serviços, devendo atender as especificações técnicas.

A obra será executada de acordo com os projetos.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO

Deverão ser montados os sistemas de alarme de incêndio conforme Lay Out do PPCI aprovado, e atendendo os requisitos da NBR 17.240, compreendendo:

- Instalação de alarme de incêndio convencional (tipo Segurimax 24 laços), 110/240 volts, alimentado por bateria 12 V;
- 05 acionadores manuais, tipo pressão e rearmável, com buzzer interno;
- 28 Detectores de fumaça convencionais óticos;
- Colocação de rede própria de eletrodutos, na cor vermelha, para passagem de cabos.

Obs.: Poderá ser utilizada, quando possível, a infraestrutura existente no prédio.


- Interligação do sistema com cabo 1,0 mm²;

COMPLEMENTARES

- Instalação de 02 barras, tipo antipânico, duplas, com fechaduras, a serem instaladas na porta principal e no subsolo (porão);
- Substituição de 18 blocos autônomos de iluminação de emergência;
- Remoção, limpeza, preparação e colocação de fita antiderrapante em todos os degraus da escada;
- Fornecimento de ART ou RRT de execução dos serviços a serem executados;

OBSERVAÇÕES:

- É de responsabilidade do executor da obra o fornecimento, bem como exigir a utilização, dos equipamentos de proteção individual (EPIs) a todos que vierem prestar serviço na obra.
- Todos os procedimentos, especificados ou não, bem como os materiais, que forem necessários a execução da obra, deverão atender aos preceitos das Normas Técnicas pertinentes.
- A obra deverá ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo estes serem removidos periodicamente a locais adequados a tal.



d) Será de responsabilidade do executor ou dos prestadores de serviços, os danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, a edificações existentes, instalações, pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela Executora, sem ônus para a CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condições originais.

e) O executor deverá manter, na obra, cópia de todas as plantas necessárias à compreensão dos Projetos.

f) a obra deverá ser entregue limpa e com todas as instalações, móveis, componentes e demais acessórios funcionando.

g) Todas as especificações de materiais caracterizados nesta especificação, que admitam o uso de produto "similar", deverão ter prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Coronel Pilar, 08 de Maio de 2019.

Responsável Técnico: _____


Rogério Migotto
Eng. Civil – CREA 114.112-D

