



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ESTRADA GERAL DE LINHA NOVENTA

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item	TRECHO Descrição	LARGURA (m)	EXTENSAO (m)	Unid.	AREA TOTAL (m²)			BDI 30,52%	SINAPI FEV.2018 - Clásson.											
					Ma/Equip.	M.Obra	Total		Ma/Equip.	M.Obra	Total									
1	Equipamentos de grande porte - transporte com cavalo mecânico e rebocue - DMT até 40km																			
1.1	Transporte de escavadeira hidráulica 20ton	7,00	300,00	tonckm	0,61	0,15	0,76	488,00	120,00	608,00										
1.2	Transporte de motoniveladora 15ton	72840	600,00	tonckm	0,61	0,15	0,76	366,00	90,00	456,00										
1.3	Transporte de retroescavadeira 10 ton	72840	400,00	tonckm	0,61	0,15	0,76	244,00	60,00	304,00										
1.4	Transporte de trator de esteira 12 ton	72840	480,00	tonckm	0,61	0,15	0,76	292,80	72,00	364,80										
1.5	Transporte de rolo pé de carneiro 10 ton	72840	400,00	tonckm	0,61	0,15	0,76	244,00	60,00	304,00										
1.6	Transporte de viroacabadora 12 ton	72840	480,00	tonckm	0,61	0,15	0,76	292,80	72,00	364,80										
1.7	Transporte de rolo de pneus 15 ton	72840	600,00	tonckm	0,61	0,15	0,76	366,00	90,00	456,00										
1.8	Transporte de rolo tandem 10 ton	72840	400,00	tonckm	0,61	0,15	0,76	244,00	60,00	304,00										
2	<b>Caminhões e veículos leves</b>																			
2.1	Caminhão distribuidor de asfalto	83362	1,20	h	162,28	40,57	202,85	194,74	49,88	243,42										
2.2	Caminhão tanque 6.000 L	6259	1,20	h	134,27	33,57	167,84	161,12	40,28	201,40										
2.3	Caminhão basculante fuocado - Sandi	67826	3,00	h	145,90	36,48	182,38	437,70	109,44	547,14										
2.4	Caminhão basculante loco	67826	1,20	h	145,90	36,48	182,38	175,08	43,78	218,86										
VALOR TOTAL (em R\$)											3.506,24	886,18	4.372,42							
TOTAL DA MOBILIZAÇÃO (em R\$)											3.506,24	886,18	4.372,42							
TOTAL DA DESMOBILIZAÇÃO (em R\$)											3.506,24	886,18	4.372,42							
VALOR TOTAL (em R\$)											7.012,48	1.732,36	8.744,84							

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar  
ROGERIO MIGOTTO  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 114.112-D